

4065.1.0173

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

Stockholm den 5 september 2018

ÅKGM: 2018-09-05
MÅLN: M 7609-17
AKTBIL: 101

NACKA TINGSRÄTT

Översändes för kännedom

Nacka tingsrätt
mark- och miljödomstolen
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Mål nr M 7609-17

Ang. tillstånd till anläggande och drift av dagvattenanläggning i Kyrkviken m.m. i Nacka kommun

Nacka kommun återkommer i anledning av föreläggande den 14 augusti 2018. På s. 2 – 4 nedan följer en sammanställning över kommunens yrkanden m.m. Numreringen har justerats i anledning av att kommunen har inarbetat villkorsförslagen 1-4 och 6-9 från länsstyrelsen och vilka villkor kommunen har accepterat. Kommunen får inledningsvis kommentera vad länsstyrelsen anfört i aktbilaga 96 gällande de villkorsförslag jämte utredningsuppdrag som kommunen motsätter sig.

Länsstyrelsens *villkorsförslag 5*: Länsstyrelsen anser sig ha uppfattat kommunens bemötande i aktbilaga 60 som att det kommunen avser att genomföra är i linje med länsstyrelsens föreslagna villkor 5. Kommunen har på s. 15 – 16 i aktbilaga 60 redovisat på vilket sätt skyfall kommer att omhändertas. Som där framgår kommer inga våt- eller torrdammar att anläggas på land. Kommunen motsätter sig därför alltjämt att villkor bestäms på sätt som länsstyrelsen föreslagit. Om länsstyrelsen är nöjd med kommunens redovisning i denna fråga torde länsstyrelsen kunna återkalla sitt villkorsförslag 5.

Länsstyrelsens *justerade villkorsförslag 10*: Kommunen motsätter sig alltjämt ett sådant villkor, se på s. 17 i aktbilaga 60, även med viddagen justering. Innebörden av villkorsförslag 10 är inget annat än att länsstyrelsen i förevarande miljöprövning önskar styra och påverka förutsättningarna för kommande bebyggelse. Sådana frågor ska dock inte regleras i förevarande prövning (den miljömässiga prövningen av anläggande och drift av en dagvattenanläggning) utan ska och kommer att omhändertas i detaljplanarbetet enligt plan- och bygglagen. Det ska dock påpekas att dagvattenanläggningen är dimensionerad för kommandet bebyggelse. Det är dock inte något som behöver eller ska villkorsregleras.

Länsstyrelsens *utredningsuppdrag U2*: Kommunen har utöver Swecos utredning (aktbilaga 67) genom miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga C till aktbilaga 1) redovisat bedömda miljökonsekvenser av anläggande och drift av dagvattenanläggningen. I sistnämnda handling har konstaterats att olägenheten är av mycket begränsad omfattning och att de positiva effekterna är betydande. Någon ytterligare utredning erfordras således inte. Det ska framhållas att redan genom U1 kommer att undersökas anläggningens effektivitet. För det erfordras ingen utredning gällande ytterligare åtgärder i tillrinningsområdet.

1. Yrkanden

Nacka kommun yrkar att mark- och miljödomstolen ska ge tillstånd enligt miljöbalken att

1. i Kyrkviken, Nacka kommun, i första hand anlägga dagvattenanläggning med tillhörande bryggdäck och flytbryggor inklusive att för detta utföra erforderlig muddring, och i andra hand anlägga dagvattenanläggning med tillhörande bryggdäck över första delen där utsläppet av dagvatten sker inklusive att för detta utföra erforderlig muddring,
2. under byggskedet leda bort vatten från Kyrkviken,
3. för punkterna 1 – 2 utföra och vidmakthålla erforderliga anläggningar, samt
4. driva dagvattenanläggningen.

Nacka kommun yrkar att mark- och miljödomstolen ska

- godkänna miljökonsekvensbeskrivningen,
- bestämma arbetstiden för vattenanläggningarna till tre år räknad från när tillståndet tas i anspråk,
- bestämma tiden för anmälan av anspråk på ersättning på grund av oförutsedda skador till fem år räknat från arbetstidens utgång,
- bestämma igångsättningstiden för driften av dagvattenanläggningen till fem år räknad från när tillståndet tas i anspråk,
- med stöd av 22 kap. 28 § miljöbalken förordna att domen får tas i anspråk utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

2. Villkorsförslag

Som villkor för tillståndet till *vattenverksamhet (yrkandepunkter 1-3)* föreslår Nacka kommun villkor enligt följande.

1. Nacka kommun ska utforma anläggningarna och bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen angett i ansökan och andra handlingar eller i övrigt åtagit sig i målet.

2. Under byggskedet ska muddring så långt möjligt ske med miljöskopa som sluter tätt och begränsar spill.

3. Under byggskedet ska erforderliga skärmar under muddringen användas i syfte att begränsa spridning av grumlande partiklar. Allt grumlande arbete ska ske innanför dubbla tätskärmar, som ska motsvara krav på bästa möjliga teknik och sluta tätt an mot botten. Tätskärmarna får tas bort först när suspenderat material som härrör från verksamheten har sedimenterat eller avlägsnats ur vattenområdet, samt när all hantering av schaktmassor eller miljöfarliga ämnen i övrigt slutförts inom eller i direkt anslutning till vattenområdet.

4. Beredskap för att lägga ut oljeläns i vattnet, som skydd vid oljespill eller läckage från arbetsmaskiner, ska finnas så länge arbete i vattenområdet pågår. Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ska användas vid arbeten i och vid vattenområde. Saneringsutrusning för att förhindra spridning av oljeföroreningar ska finnas tillgänglig.

5. Lakvatten från muddermassor ska tas om hand eller renas lokalt innan det får återföras till Kyrkviken och/eller infiltreras i marken. Inget utsläpp av lakvatten eller återinfiltration får ske utan föregående rening.
6. Förorenade massor ska omhändertas i en godkänd anläggning och hanteras så att risken för spridning av föroreningar till mark eller vattenområde minimeras.
7. Arbeten i vatten ska inte utföras under perioden 1 april – 31 augusti.
8. Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller NFS 2004:15 ska tillämpas för anläggningsarbetena under byggskedet.
9. Ett kontrollprogram för vattenverksamhetens påverkan på vattenområdet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska skickas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan arbeten i vattenområdet påbörjas.
10. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten när arbeten i vattenområdet påbörjas respektive avslutas.

Som villkor för tillståndet till *miljöfarlig verksamhet (yrkandepunkten 4)* föreslår Nacka kommun villkor enligt följande.

11. Det från Kyrkviken bortledda vattnet ska avledas till gräsyta efter samråd med tillsynsmyndigheten.
12. Överskotts-/länsvatten ska kontrolleras fortlöpande och vid behov renas lokalt innan det infiltreras i marken och/eller återförs till Kyrkviken.
13. Ett kontrollprogram för skärmbassängens driftfas ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska skickas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att anläggningen tagits i drift.
14. Nacka kommun ska i samråd med tillsynsmyndigheten upprätta en skötselplan.

3. Uppskjutna frågor

Nacka kommun yrkar att frågor om skärmbassängens funktion avseende reduktion av näringsämnen och metaller respektive utsläpp till vatten från anläggningen skjuts upp under en provotid om tre år räknat från det att anläggningen tas i drift.

Utredningsvillkor

U1. Under provotiden ska Nacka kommun närmare utreda skärmbassängens funktion med avseende på reduktion av näringsämnen och metaller.

Resultatet av utredningarna samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast sex månader från provotidens utgång.

Provisoriska föreskrifter

P1. Nacka kommun ska under provotiden följa det provtagningsprogram som kommunen tillsammans med tillsynsmyndigheten överenskommer om ska tillämpas.

4. Åtaganden

Nacka kommun har inte presenterat några åtaganden utöver vad som föreslagits som villkor inklusive de medgivanden och justeringar som kommunen vidtagit i sina villkorsförslag (se aktbilaga 60) i anledning av länsstyrelsens synpunkter i aktbilaga 49.

Som ovan

Karin Hernvall